

## DEVIZ GENERAL

AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului		0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului		0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0.00	0.00
<b>Total capitol 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2.1			0.00	0.00
2.2			0.00	0.00
2.3			0.00	0.00
<b>Total capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3.1.1. Studii de teren		0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice		0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică		0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0.00	0.00
3.5	Proiectare	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3.5.1. Temă de proiectare		0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate		0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00
3.7	Consultanță	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar		0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier		0.00	0.00
<b>Total capitol 3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații		0.00	0.00
	4.1.1. CONSTRUCTII BETOANE			
	4.1.2. CANALIZARE			
	4.1.3. INSTALATII ELECTRICE			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0.00	0.00
4.5	DOTARI		0.00	0.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00
<b>Total capitol 4</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0.00	0.00
<b>Total capitol 5</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste		0.00	0.00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FORMULAR F1

Obiectiv :  
AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

Proiectant :

**Centralizatorul  
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 CONSTRUCTII BETOANE		
	4.1.002 CANALIZARE		
	4.1.003 INSTALATII ELECTRICE		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant

**FORMULAR F2**

**Obiectiv :**  
**AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU**

**Proiectant :**

**Centralizatorul  
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: CONSTRUCTII BETOANE

<b>Nr.cap./subcap. deviz pe obiect</b>	<b>Cheltuieli pe categoria de lucrari</b>	<b>Valoarea lei</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	121010 FUNDATII F1 SI F2	
	121011 AMENAJARE TEREN	
	121012 IMPREJMUIRE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

**Executant**

**Proiectant**

**FORMULAR F2****Obiectiv :  
AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU****Proiectant :****Centralizatorul  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: CANALIZARE

<b>Nr.cap./subcap. deviz pe obiect</b>	<b>Cheltuieli pe categoria de lucrari</b>	<b>Valoarea lei</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	121020 CANALIZARE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

**Executant****Proiectant**

**FORMULAR F2****Obiectiv :  
AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU****Proiectant :****Centralizatorul  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

<b>Nr.cap./subcap. deviz pe obiect</b>	<b>Cheltuieli pe categoria de lucrari</b>	<b>Valoarea lei</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	121030 INSTALATII ELECTRICE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

**Executant****Proiectant**

Obiectivul: 0121 45000000 AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL  
SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 121010 FUNDATII F1 SI F2

Categoria de lucrari: 0121

=====					
Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			( RON / UM)	( col.3xcol4 ( RON )
-----					
0	1	2	3	4	5
=====					
001	TSA07B1	M.C.	77.000		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU				
002	TSE02B1	100 MP.	0.600		
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. MIJLOCIU				
003	TSD05A1	100 MC.	0.060		
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NEEOE				
004	TR11AA01C1	TONA	66.600		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1				
005	TRA01A10P	TONA	66.600		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				
006	TSD01B1	M.C.	40.000		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.				
007	TSD05A1	100 MC.	0.400		
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NEEOE				
008	TSD13A1	M.C.	4.000		
	UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU BRAZDUITE				
009	TRA01A01	TONA	4.000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.				
010	CB02A1	MP.	45.500		
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0				
011	CA01D1	M.C.	5.910		
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M				
012	2100945	M.C.	6.000		
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622				

=====

013 CA02D1 M.C. 36.540  
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII  
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO  
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM

014 2001928 M.C. 37.000  
 Beton marfa C20/25 T4/T5 II / A-S 32.5  
 R16 P8/10

015 TRA06A05 TONA 107.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =5 KM

016 CC01C1 KG 1982.000  
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN  
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU  
 DIST DIN MASE PLASTICE

017 CZ0301A1 KG 154.000  
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB  
 37 D=6-8MM

018 CZ0301E1 KG 1828.000  
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC  
 52 D=10- 16 MM

019 CL21A1 KG 28.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
 INGLOBATE IN BETON

020 6433778 KG 28.000  
 PIESE INGLOBATE IN PREFABRICAT BETON  
 METAL TEAVA BAREM

021 TRB05A25 TONA 2.660  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 50M

022 TRI1AA01F1 TONA 2.660  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
 TEREN-AUTO CATE

023 TRI1AA08F1 TONA 2.660  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

024 TRA02A50 TONA 2.660  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:



=====

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Obiectivul: 0121 45000000 AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL
SCOALA ALBESTI PALEOLOGU
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII BETOANE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 121011 AMENAJARE TEREN
=====

```

Categoria de lucrari: 0121

```

=====
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (denumirea si sub- ( RON / (col.3xcol4)
capitolele de lu- ( UM)
crari)
-----
0 1 2 3 4 5
=====
001 TSC19C1 100 MC. 4.630
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

002 TSE02B1 100 MP. 13.550
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD05A1 100 MC. 13.560
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

004 TRI1AA01C1 TONA 833.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

005 TRA01A10P TONA 833.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TSD13A1 M.C. 271.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

007 TRA01A01 TONA 271.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

008 TSD05A1 100 MC. 2.710
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

009 DA06A1 M.C. 264.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

010 2200459 M.C. 364.500
BALAST

011 CO42A1 MP. 1322.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

012 7469036 MP. 1322.000
FOLIE PEHD 1,5 mm
=====

```

=====

013 CA02D1 M.C. 198.500  
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII  
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO  
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM

014 2001928 M.C. 198.500  
 Beton marfa C20/25 T4/T5 II / A-S 32.5  
 R16 P8/10

015 TRA06A05 TONA 945.900  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =5 KM

016 CC02P1 KG 2875.000  
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE  
 IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

017 6000181 BUC. 2875.000  
 PLASA 4/10X10

018 RPCE34A1 M 270.000  
 UMLPEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

019 TRB05A25 TONA 2.875  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 50M

020 TRI1AA01F1 TONA 2.875  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
 TEREN-AUTO CATE

021 TRI1AA08F1 TONA 2.875  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRA02A50 TONA 2.875  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

023 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 RIGOLA NECAROSABILA: 70 M

024 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 PROCURARE SI MONTAJ GAZON: 1013 mp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====  
 Obiectivul: 0121 45000000 AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL  
 SCOALA ALBESTI PALEOLOGU  
 Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII BETOANE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 121012 IMPREJMUIRE  
 =====

Categoria de lucrari: 0121

=====  
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL  
 crt. (denumirea si sub- ( col.3xcol4)  
 capitelele de lu- ( RON / ( RON )  
 crari) UM)  
 -----

0 1 2 3 4 5  
 =====

001 CL21A1 KG 1449.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
 INGLOBATE IN BETON

002 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 TEAVA PATRATA 40X60X3: 270m

003 IZD02A1 TONA 3.370  
 CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A  
 PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,  
 CONTRAVINTUIRI

004 IZD05B1 TONA 3.370  
 GRUNDIRI MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE  
 MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

005 IZD10I1 TONA 3.370  
 VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI  
 CONSTR MET PROF PINA LA 8MM CU  
 PERCLORVINIL

006 6107862 KG 70.000  
 EMAIL PERCLORVINILIC HSE:HY124 DUNAVIS  
 S4070 TOATE NUANTELE

007 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 PROCURARE PLASA GARD

008 TRB05A25 TONA 3.370  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 50M

009 TRI1AA01F1 TONA 3.370  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
 TEREN-AUTO CATE

010 TRI1AA08F1 TONA 3.370  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

011 TRA02A05 TONA 3.370  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====  
Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Obiectivul: 0121 45000000 AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL
SCOALA ALBESTI PALEOLOGU
Obiectul: 0002 45000000 CANALIZARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 121020 CANALIZARE

```

Categoria de lucrari: 0121

```

=====
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (denumirea si sub- ( RON / (col.3xcol4)
capitolele de lu- UM) ( RON )
crari)
-----
0 1 2 3 4 5
=====
001 ACD09C1 BUC. 2.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,5 M. H 2,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE CAMINE SI SCURGERI

003 ACA11E3 M 97.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160

004 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

005 TSA02F1 M.C. 194.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

006 ACE08A1 M.C. 49.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

007 TSD01D1 M.C. 194.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

008 TSD04D1 M.C. 194.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

009 TRA01A05P TONA 88.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 TRA01A15P TONA 88.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

011 TSD04D1 M.C. 3.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

011 TSF05A1 MP. 20.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI

```

=====

012 TRA01A15            TONA            1.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 15 KM.

013 TRI1AA02A3        TONA            1.000  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN  
 BULGARI PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.  
 3

014 TRI1AA08F3        TONA            1.000  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



```

=====
Obiectivul: 0121 45000000 AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL
SCOALA ALBESTI PALEOLOGU
Obiectul: 0003 45000000 INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 121030 INSTALATII ELECTRICE

```

Categoria de lucrari: 0121

```

=====
Nr. Capitol de lucr.  UM  CANTITATEA  PU  TOTAL
crt.  (denumirea si sub-  ( RON / (col.3xcol4)
      capitolele de lu-  UM)  ( RON )
      crari)
-----
0 1 2 3 4 5
=====
001 ED01H1 BUC. 1.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.
PL.UNIPOL.IN CARC.MET.SAU PACHET BIPOL.
DE 10-25A

001 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

002 ED02E1 BUC. 1.000
INTRERUPTOR AUTOMAT PROTECTIE,TRIPOL.IN
ULEI,0,5KV 25A,PE CONSOLA

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

003 W2G01A01 M 180.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

004 W2G01A01 M 96.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

004 4802602 M 97.919
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778

005 EE10F1 BUC. 16.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,
ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

006 EA01F2 M 10.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE
DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=32MM

007 EA16C1 BUC. 8.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

008 ATD04C1 M 10.000
TEAVA DIN OL PT.IMPULS,COMANDA,INCALZIRE
MONTATA: PRIN SUDURA CU DIAMETRUL PINA
LA 25MM

009 EG06B1 M 20.000
COND.CAPTARE MONT.SUPORT.EXIST.ACOP.MAT.
INFLAM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM

```

```

=====
010  EG08B1          M          140.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

011  W1R06A1        M           6.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN NORMAL

012  W1C10A1        KG          50.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

013  EG10A1         BUC.          8.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

014  EC12C1         BUC.          50.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

015  EF09A1         BUC.          200.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

016  W1P08A         BUC.           1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

017  CP22A1         M           10.000
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 5-7MM,INCLUSIV

018  EH10XB         BUC.          16.000
VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,
CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT
FLUOR.SI CU VAPORI DE H

019  EH05D1         BUC.           1.000
INCERCARE PUPITRE

020  W2A13A1        BUC.           8.000
STILP BETON ARMAT PRECOMP FUNDATIE
TURNATA TEREN NORMAL

021  TSA16C1        M.C.          36.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

022  TSD18C1        M.C.          36.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

023  TSD04D1        M.C.          36.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

024  TRB01C15       TONA          33.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

```

=====

025 TSD01B1 M.C. 21.000  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN MIJL.

026 IZD05B1 TONA 0.050  
 GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE  
 MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

027 IZD06B1 TONA 0.050  
 VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA  
 CONSTRUCTII METALICE

028 TRI1AA01F1 TONA 2.000  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
 TEREN-AUTO CATE

029 TRA01A05 TONA 2.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 5 KM.

030 TRI1AA08F1 TONA 2.000  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

031 W1R06A1 M 6.000  
 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
 SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN  
 TEREN NORMAL

032 AUT6753 ORA 8.000  
 AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formular F4

<b>NR.</b>	<b>DENUMIRE OBIECT</b>	<b>U.M</b>	<b>CANTITATE</b>	<b>TOTAL LEI</b>
1	Tribuna modulara pentru spectatori 12 locuri, 2 randuri	buc	2	
2	Banca de exterior cu spatar	buc	8	
3	Porti de fotbal	buc	2	

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

Dezive: 121010 121011 121012 121020 121030

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	43.12				0.043
2	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	155.54				0.156
3	2000171 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM	KG	140.76				0.141
4	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	1846.28				1.846
5	2001928 Beton marfa C20/25 T4/T5 II / A-S 32.5 R16 P8/10	M.C.	235.50				0.236
6	2100359 CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 300 VRAC	KG	5.00				0.005
7	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	161.88				0.163
8	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	1130.62				1.142
9	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	31.50				0.032
10	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	M.C.	6.00				14.760
11	2200240 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7 -30 MM	M.C.	3.05				4.886
12	2200459 BALAST	M.C.	364.50				0.364
13	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	53.82				72.661
14	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	12.49				0.014
15	2600218 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754	KG	135.00				0.149
16	2601626 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOOPERITOR (BLANC) CI400 100CMX20M S 138	MP.	1480.64				1.125
17	2806616 DISTANTIER PENTRU POZITIONARE ARMATURA IN BETON ARMAT DIN MORTAR CIMENT	BUC.	35.19				0.001
18	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.07				0.042
19	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.03				0.014
20	2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.03				0.013
21	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.04				0.020
22	2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M S 942	M.C.	0.11				0.053
23	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.03				0.022
24	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	3.91				0.098
25	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	2.96				0.044
26	2959009 LEMN DE FOC FOIOASE MOI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	12.49				0.012
27	3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2	M	12.00				0.081
28	3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6	KG	2.40				0.002
29	3643748 TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2000 OL32-1N CAL.S	KG	0.50				0.001
30	3701265 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N	KG	16.20				0.016
31	3701411 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N	KG	182.00				0.182
32	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	1.38				0.001
33	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	22.70				0.023
34	4802602 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778	M	97.92				0.046
35	4828450 CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865	M	0.40				0.000
36	5106598 STARTER PENTRU TUB FLUORESCENT 250V 40W CS	BUC.	3.20				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
37	5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920	BUC.	5.40				0.000
38	5824176 SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925	BUC.	33.56				0.001
39	5827556 SURUB PENTRU FUNDATII S.2350 F M 12 X 160 OL37	BUC.	1.50				0.000
40	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	25.50				0.000
41	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	13.65				0.001
42	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	5.40				0.000
43	5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922	BUC.	1.50				0.000
44	5841007 PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926	BUC.	33.56				0.000
45	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	13.65				0.000
46	5881198 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 S 1388	BUC.	1.40				0.000
47	5882025 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 S 5200	KG	0.00				0.000
48	5882104 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 S 5200	KG	0.00				0.000
49	5883005 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565	KG	0.28				0.000
50	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.23				0.000
51	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	2.24				0.003
52	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	1.14				0.001
53	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	0.46				0.001
54	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	13.22				0.015
55	5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM	KG	0.60				0.001
56	5900695 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E42A 5	KG	0.50				0.001
57	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	6.10				0.007
58	5900815 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2,5	KG	4.00				0.005
59	6000181 PLASA 4/10X10	BUC.	2875.00				2.875
60	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	41.71				0.001
61	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	20.22				0.022
62	6100474 GRUND ROSU OXID PERCLORVINIL. G. 734-70 NI 1702-61	KG	20.22				0.022
63	6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80	KG	0.40				0.000
64	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	11.15				0.012
65	6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	KG	0.12				0.000
66	6106117 EMAIL ALB E.101-8 NTR 90-73	KG	0.25				0.000
67	6107862 EMAIL PERCLORVINILIC HSE:HY124 DUNAVIS S4070 TOATE NUANTELE	KG	70.00				0.076
68	6109200 DILUANT 406 D.004-13 NI 1708-61	KG	5.66				0.007
69	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	1.42				0.002
70	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	0.12				0.000
71	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	10.65				0.010
72	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	10.90				0.014
73	6200743 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	KG	0.02				0.000
74	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	2.58				0.003
75	6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54	KG	29.70				0.033
76	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	5.46				0.006
77	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.08				0.000
78	6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA	KWH.	12.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
79	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	301.90				301.900
80	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	28.70				28.696
81	6306327 TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAMETRUL 14- 20 MM	KG	35.64				0.036
82	6309848 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII, STATII ELECTRICE	KG	0.24				0.000
83	6310108 DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300MM	BUC.	0.12				0.005
84	6310184 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE	KG	50.00				0.050
85	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L. 200-300MM	KG	3.04				0.004
86	6312106 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM	BUC.	50.00				0.006
87	6313306 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 8	BUC.	16.00				0.000
88	6433778 PIESE INGLOBATE IN PREFABRICAT BETON METAL TEAVA BAREM	KG	28.00				0.028
89	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	3.70				0.000
90	6700509 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 160X 7,7 STAS 6675/2	M	101.85				0.556
91	6704672 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 32 STAS 6990	M	10.15				0.003
92	6712643 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 160 TIP G S7175	BUC.	1.96				0.003
93	6713520 MUFA PVC TIP G DN 160 NII 2167	BUC.	10.78				0.016
94	6713594 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 S 7176	BUC.	1.00				0.000
95	6713879 REDUCTIE PVC IMBINATA PRIN LIPIRE TIP M D=150-160	BUC.	1.96				0.002
96	6714940 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 160 STAS 7174	BUC.	1.96				0.007
97	6715255 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 32 NII 5795	BUC.	1.50				0.000
98	6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70	BUC.	55.20				0.001
99	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	1447.30				0.014
100	6719251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75	BUC.	25.50				0.004
101	6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60 -1,50M \$	BUC.	0.06				0.002
102	7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD, MIA-NI614 -61	L	0.01				0.000
103	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	5.85				0.006
104	7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP, SULURI 1M	MP.	0.02				0.000
105	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.01				0.000
106	7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES.	BUC.	8.00				0.040
107	7315789 DECOFROL	KG	6.71				0.007
108	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	2.96				0.004
109	7319307 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIMBOL RIPP MARIMEA 29	BUC.	1.50				0.000
110	7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B	BUC.	30.00				0.001
111	7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI, BARE, PROFILE, TABLE ONDULATE	DMP.	1390.00				0.014
112	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
113	MATERIAL MARUNT.	LEI.					0.000
114	7469036 FOLIE PEHD 1,5 mm	MP.	1322.00				1.322
T O T A L							434.243
				RON			
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

Devize: 121010 121011 121012 121020 121030

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	292.970			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	354.391			
3	111 FIERAR BETON	159.318			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	55.610			
5	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	148.759			
6	116 INSTALATOR SANITAR	0.694			
7	117 INSTALATOR INCALZIRE	3.300			
8	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	33.950			
9	122 IZOLATOR HIDROFUG	2.223			
10	123 IZOLATOR TERMIC	29.540			
11	126 MOZAICAR	16.195			
12	128 PAVATOR	305.162			
13	134 ZIDAR	2.520			
14	196 SAPATOR	1002.252			
15	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	1213.690			
16	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	36.416			
17	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	12.902			
18	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	17.190			
19	205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	0.288			
20	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	59.080			
21	225 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	0.080			
22	227 SUDOR ELECTRIC	55.050			
23	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	72.720			
24	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	6.545			
25	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	68.501			
26	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	324.624			
	T O T A L	4273.969	RON		
			EURO		

Ofertant

## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

Dezive: 121010 121011 121012 121020 121030

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2506 MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	0.013		
2	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.480		
3	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	8.612		
4	3702 BETONIERACADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	1.552		
5	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	178.644		
6	3719 VIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC 0,25-1,1KW	1.108		
7	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14:DE 14TF	40.468		
8	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	173.825		
9	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	0.092		
10	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	2.577		
11	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	3.964		
12	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	16.451		
13	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP	0.097		
14	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	1.500		
15	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	6.083		
16	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	1.189		
17	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	5.040		
18	6753 AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE	8.000		
	T O T A L	449.694	RON	
			EURO	

Ofertant

## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

Dezive: 121010 121011 121012 121020 121030

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	2416.305				
1.001	TRA01A01 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.	275.000				
1.002	TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	2.000				
1.003	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	88.000				
1.004	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	900.000				
1.005	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	1.000				
1.006	TRA01A15P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	88.000				
1.007	TRA02A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.	3.370				
1.008	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	5.535				
1.009	TRA06A05 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM	1053.400				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	2416.305			RON EURO	

Ofertant