

FORMULAR F1

Obiectiv :
LUCRARI DE DECOPERTARE-20CM, ASTERNERE PIATRA SPARTA-20CM, AMORSARE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei 3	lei 4
1			
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	Lucrari de decopertare-20cm, asternere piatra sparta-20cm, amorsare si asternere		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant



Obiectiv :

LUCRARI DE DECOPERTARE-20CM, ASTERNERE PIATRA SPARTA-20CM, AMORSARE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: LUCRARI DE DECOPERTARE-20CM, ASTERNERE PIATRA SPARTA-20CM, AMORSARE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	877001 Lucrari de decopertare, asternere piatra sparta, amorsare si asternere mixtura asfaltica	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



Obiectivul: 0877 45000000 Lucrari de decopertare-20cm, asternere piatra sparta-20cm, amorsare si asternere mixtura asfaltica-5cm

Obiectul: 0001 45000000 Lucrari de decopertare-20cm, asternere piatra sparta-20cm, amorsare si asternere mixtura asfaltica-5cm

Deviz oferta 877001 Lucrari de decopertare, asternere e piatra sparta, amorsare si asternere mixtura asfaltica

Categoria de lucrari: 0872

=====

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=====

001 TSC02A1 100 MC. 0.002

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1

002 TRA01A05P TONA 0.360

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 DA12A1 M.C. 0.200

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

004 TRA01A20 TONA 0.427

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

005 DB01A1 MP. 1.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATUSPORT DIN BET CIM SAU PAV PIAIRA BITUMATE MEC

006 DB02D1 100 MP. 0.010

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

007 DB14B1 TONA 0.118

STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA

=====

008 2600242	TONA	0.118
-------------	------	-------

BAPC16

009 TRA01A20 TONA 0.118
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

010 TRA05A20 TONA 0.100
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 20

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : LUCRARI DE DECOPERTARE-20CM, ASTERNERE PIATRA SPARTA-20CM, AMORSARE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA
DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0,05				
2	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	0,02				
3	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	0,25				
4	2600242 BAPC16	TONA	0,12				
5	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	0,46				
6	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	0,01				
7	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE	M.C.	0,05				
	TOTAL						

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : LUCRARI DE DECOPERTARE-20CM, ASTERNERE PIATRA SPARTA-20CM, AMORSARE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	ASFALTATOR	0,069			
2	PAVATOR	0,160			
TOTAL					

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : LUCRARI DE DECOPERTARE-20CM, ASTERNERE PIATRA SPARTA-20CM, AMORSARE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0.21-0.39MC	0.007		
2	AUTOGREDER PINA LA 175CP	0.008		
3	COMPACTOR STATIC AUTOPROP. CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	0.057		
4	COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE PNEURI 10,1-16TF	0.005		
5	PERIE MEC. PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.000		
6	REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT. TERM.FARAPALPATOR92CP	0.005		
7	AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.001		
8	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0.005		
TOTAL				

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : LUCRARI DE DECOPERTARE-20CM, ASTERNERE PIATRA SPARTA-20CM, AMORSARE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA
DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar -RON/tona-	Valoare (exclusiv TVA) - RON -
		Tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4		5	6
1	Transport auto (total) din care pe categorii						
1.001	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	1,005					
1.002	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	0,360					
1.003	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE	0,545					
2	Transport pe cale ferata (total) din care pe categorii	0,100					
		0,119					
	TOTAL						

Oferant