

OBIECTIV: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu		
5.1	Organizare de santier		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu
OBIECTUL: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0128.1.1] Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu
OBIECTUL: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu
STADIUL FIZIC: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT02A01 #	Desfacere cosuri de fum	buc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPIZE17B#	Desfacerea metalizarilor la jgheaburi si burlane din tabla	m	86.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRI1AA02C 2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CE18A1	Astereala la învelitori din scinduri din rasinoase	mp	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCI39C+	Pregatirea suprafetelor inainte de montare tigla metalica	mp	494.94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CE44A01+	Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica	mp	494.94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	3646095	Panou din tabla profilata longitudinal - profile pentru acoperis ltp 115 cu L= 6 m si L= 735 mm	mp	569.18		
7.L	6312346	Element de fixare - suruburi autofiletantate dimens 4,8x22 lindab	buc	3,959.52		

STADIUL FIZIC: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CE04A1	Invelitoare din tabla zincata i executate cu foi plane de 0,4mm grosime	mp	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	20041450	Tabla din otel zincata, cu grosimea de 0,5 mm,	mp	5.75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CE08A%	Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	34.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	7800776	Surub autofiletant de fixare	buc	204.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	7800780	Coama pt invelitori tip lindab	m	37.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	7800785	Profil etansare pt invelitori tip lindab	m	40.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CE05J01^	Colector fronton pentru acoperis, cu lungimea 2000 mm, latimea de 155 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	buc	18.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	20041581	Tabla fronton 120 tip Lindab cu latimea de 155 mm si lungimea de 2000 mm	buc	18.00	
15	CE05J01^	Colector fronton pentru acoperis, cu lungimea 2000 mm, latimea de 155 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	buc	35.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	20041576	Steasina pentru invelitoare	m	35.00	
16	CE05J01^	Colector fronton pentru acoperis, cu lungimea 2000 mm, latimea de 155 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	20041577	Sort de tabla pt invelitoare	m	2.00	

STADIUL FIZIC: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	CE05H01^	Bara parazapada pentru acoperisuri	buc	33.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CE46A01+	Elemente pentru sisteme de jgheaburi	m	68.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	631171G	Jgheaburi tb.olzn semicirc.protej.plast.lindab d=150 mm	m	69.36		
18.L	631173B	Carlig tb.zn. ptr. jgheab tip kfm sistem lindab	buc	84.00		
18.L	631173K	Elemente de inchidere la capat de jgheab (brass)	buc	14.00		
18.L	631173H	Racord jgheab burlan tb.zn. okp lindab	buc	6.00		
19	CE47A01+	Elemente pentru sisteme de burlane	m	18.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	63117A8	Burlane sror tb.zn. protej.pl-lindab d=87mm l=3m	m	18.36		
19.L	631172H	Bratara burlan shva tb.zn. ptr. burlane tip lindab	buc	12.00		
19.L	631172I	Cot evac.tb.zn. ptr.burlane tip lindab	buc	6.00		
20	1700071889 0	Capac jgheab	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	631173M	Cot de jgheab sau de burlan (brass)	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	5200112	Prelungitor tip.p-750	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 8-5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu

Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20041570 Bara parazapada Click 2m, de culoare neagra, pentru Wetterbest Click	buc	33.00				0.00
2	631172H Bratara burlan shva tb.zn. ptr. burlane tip lindab	buc	12.00				0.00
3	7306661 Bumbac de sters	kg	0.26				0.00
4	63117A8 Burlane sror tb.zn. protej.pl-lindab d=87mm l=3m	m	18.36				0.00
5	17000718890 Capac jgheab	buc	8.00				0.00
6	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	6.02				0.01
7	631173B Carlig tb.zn. ptr. jgheab tip kfm sistem lindab	buc	84.00				0.01
8	7800780 Coama pt invelitori tip lindab	m	37.40				0.00
9	631173M Cot de jgheab sau de burlan (brass)	buc	6.00				0.00
10	631172I Cot evac.tb.zn. ptr.burlane tip lindab	buc	6.00				0.00
11	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	1.08				0.00
12	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	0.15				0.00
13	6312346 Element de fixare - suruburi autofiletantate dimens 4,8x22 lindab	buc	3,959.52				0.24
14	631173K Elemente de inchidere la capat de jgheab (brass)	buc	14.00				0.00
15	631171G Jgheaburi tb.olzn semicirc.protej.plast.lindab d=150 mm	m	69.36				0.01
16	3064291 Material marunt	%					0.00
17	7801043 Material marunt	%					0.00
18	8000277 Material marunt	%					0.00
19	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	7.50				0.00
20	3646095 Panou din tabla profilata longitudinal -profile pentru acoperis ltp 115 cu L= 6 m si L= 735 mm	mp	569.18				3.87
21	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	0.69				0.00
22	5200112 Prelungitor tip.p-750	buc	5.00				0.00
23	7800785 Profil etansare pt invelitori tip lindab	m	40.00				0.00
24	631173H Racord jgheab burlan tb.zn. okp lindab	buc	6.00				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	2903878 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	mc	0.23				0.11
26	20041577 Sort de tabla pt invelitoare	m	2.00				0.00
27	20041576 Steasina pentru invelitoare	m	35.00				0.00
28	7800776 Surub autofiletant de fixare	buc	204.00				0.02
29	20041450 Tabla din otel zincata, cu grosimea de 0,5 mm,	mp	5.75				0.00
30	20041581 Tabla fronton 120 tip Lindab cu latimea de 155 mm si lungimea de 2000 mm	buc	18.00				0.00
	TOTAL		lei				4.28
	TOTAL		euro				

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu

Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10721 Dulgher	219.03			
2	19700 Montator	17.05			
3	78 Muncitor	378.40			
4	320728 Tinichigiu	416.28			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf	1.72		
2	2604 Utilaj de ridicat	0.33		
	TOTAL			
		lei		
	TOTAL			
		euro		

Intocmit
 Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
 Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii acoperis gradinta Albesti Paleologu

Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	9.00			
	TOTAL		lei		
	TOTAL		euro		

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol