

OBIECTIV: Reparatii anexa primarie
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Reparatii anexa primarie		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit
 Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
 Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii anexa primarie
OBIECTUL: Reparatii anexa primarie
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Reparatii anexa primarie

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0125.1.1] Reparatii anexa primarie	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii anexa primarie
OBIECTUL: Reparatii anexa primarie
STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M .	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -				
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4				
1	Lucrari									
1.1	RCSG32C% asim	Demolarea cladire, fara recuperare materiale	mc	1.00						
				material:						
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
				1.2	RCSA01A#	Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00m latime si max.1,50m adincime la santuri,canale..	mc	6.00		
								material:		
								manopera:		
utilaj:										
				transport:						
				1.3	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	32.00		
								material:		
								manopera:		
utilaj:										
				transport:						
				1.4	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	6.40		
								material:		
								manopera:		
utilaj:										
				transport:						
				1.4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.45		
				1.5	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	15.36		
								material:		
manopera:										
utilaj:										
				transport:						
				1.6	CD07A1QS001 asim	Zidarie din blocuri BCA grosime 20 cm	mc	19.00		
								material:		
								manopera:		
utilaj:										
				transport:						
				1.6.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1.06		
				1.6.L	20027730	Bloc zidarie BCA 20X24X65	mc	19.00		

STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	2.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2.62	
1.8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	6.24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CB03XA	Cofraje din panouri	mp	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	CO14XA asim	Grinzi la planseele	mc	1.35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	RPCH23A1 asim	Podina peste grinzi	mp	32.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	CE31A% asim	Astereala din scand.brute rasin.(24mm gros)la ctiobisn.la inv.el.sau la doliile inv.tigla	mp	38.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12.L	2903488	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.95	
1.12.L	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	4.56	
1.13	CE07B01>	Sarpanta din cherestea de rasinoase, in diverse forme	mp	38.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13.L	2907904	Grinda rasin cls B gr 100/120- 350/350 mm L = 3,00-6,00 m	mc	1.90	
1.14	CE44A01+	Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica - - (tigla, folie, suruburi)	mp	38.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14.L	20027943	Tigla metalica gros (mm)= 0,5 latime efectiv = 1170 Acoperire	mp	42.18	
1.14.L	20027959	Membrana anticondens	mp	41.80	
1.14.L	20028033	Surub 4,8 x 35 sistem tigla metalica v	buc	304.00	

STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.15	CE46A01+	Elemente Profil pentru sisteme de jgheaburi	m	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15.L	20028049	Jgheab 4 ml	m	20.40	
1.15.L	20028042	Carlig jgheab	buc	34.00	
1.15.L	20027968	Racord calcan	buc	2.00	
1.16	CE47A01+	Elemente Profil pentru sisteme de burlane	m	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16.L	20028046	Burlan 4 ml	m	6.12	
1.16.L	20028038	Bratara burlan cu diblu si surub	buc	3.60	
1.16.L	20028039	Evacuare / cot	buc	1.50	
1.17	CK25A# asim	Usi profiluri mase...plastice	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17.L	6720293	Usa din profile PVC	buc	1.00	
1.18	CK01A01^ asim	Fereastră cu un canat din profile de pvc d, inclusiv glafuri la interior si exterior	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.18.L	2947800	Glaf fereastră interior	m	1.50	
1.18.L	20041740	Fereastră PVC dubla	buc	1.00	
1.18.L	20041748	Glaf de exterior latime 15cm din tabla de otel vopsit	m	1.50	
1.19	CK01A01^ asim	Fereastră cu un canat din profile de pvc d, inclusiv glafuri la interior si exterior	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19.L	2947800	Glaf fereastră interior	m	4.00	
1.19.L	20041741	Fereastră PVC 2x1.2 m	buc	2.00	
1.19.L	20041748	Glaf de exterior latime 15cm din tabla de otel vopsit	m	4.00	
1.20	CF02A%	Tencuieli int.2cm gros.drisc.exec.man.pereti,stalpsupr.pl. mortar var-ciment m25t,m10t-caramida -beton	mp	96.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.21	CQ16A-1+	Tavane false executate din placi de gips -carton, montat pe schelet metalic de sustinere	mp	32.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.21.L	2606743	Saltea vata minerala sps 2 3000 x 600 x 50 s 5838 / 3	mp	32.00	
1.21.L	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	32.32	
1.22	CF22A01+ asim	Glet pentru pereti-tavane interioari,...	mp	136.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.23	RPIZC01F1# [asim]	Amorsarea suprafetelor tencuite la interiorul cladirii	mp	136.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.24	CN02C+	Vopsitorii interioare cu vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Un strat AMORSA (dilutie 1:4), un strat Vopsea Lavabila pentru interior, nediluat, aplicate pe suprafete noi foarte absorbante-plafon, culoare alb	mp	136.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.25	CI04G# asim	Placaj ceramic antiderapanta de interior, inclusiv adezivul de montaj.	mp	32.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.25.L	2422197	Placa gresie	mp	33.28	
1.25.L	6110520	Adeziv pentru gresie faianta	kg	96.00	
1.26	CG05C01>	Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T, sau adeziv pt gresie si faianta	m	26.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.26.L	2435091	Plinte gresie	m	27.30	
1.27	CF09A01> asim	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren in grosime de 10 cm,	mp	47.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.27.L	6719251	Diblu PVC polistiren	buc	235.00	
1.28	CN03A+ asim	Vopsitorii exterioare cu vopsea Lavabila pentru exterior	mp	47.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.29	EA04A02^	Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 2.5 mmp	m	700.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.30	EA04A01^	Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp	m	350.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.31	EA01A03^	Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm	m	1,250.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.32	EE01B01^	Corp de iluminat cu led de tip Ledco High Bay	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.32.L	20042121	Corp de iluminat cu led 100W	buc	2.00	
1.33	EE01B01^	Corp de iluminat cu led de tip Ledco High Bay	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.33.L	20042122	Corp de iluminat cu led lampa exterior	buc	1.00	
1.34	EE01B01^	Corp de iluminat cu led de tip Ledco High Bay	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.34.L	11414339	CORP DE ILUMINAT CAI DE EVACUARE ECHIP CU LED I BATERIE LOCALA AUTONOMIE 3h- EXIT	buc	1.00	
1.35	ED01B%	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.35.L	5500081	Doza	buc	4.00	
1.35.L	5500689	Comutator	buc	4.00	
1.36	ED01B%	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat	buc	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.36.L	5500081	Doza	buc	6.00	
1.36.L	5535921	Priza	buc	6.00	
1.37	EF01B%	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de...0,31 ... 0,90 mp	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.37.L	7322268	Tablou de distributie pentru bransament cu sigurante sist tip E 5M	buc	1.00	

STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.38	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 5-3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii anexa primarie
OBIECTUL: Reparatii anexa primarie
STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M .	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6110520 Adeziv pentru gresie faianta	kg	96.00				0.10
2	20011250 Amorsa	kg	17.80				0.02
3	2600323 Amorsa de perete	kg	13.62				0.01
4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.12				0.12
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.90				1.90
6	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.76				3.76
7	20041906 Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.05				0.00
8	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	48.00				0.05
9	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	9.07				22.77
10	20027730 Bloc zidarie BCA 20X24X65	mc	19.00				9.98
11	20010053 Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	41.60				0.00
12	20028038 Bratară burlan cu diblu si surub	buc	3.60				0.00
13	7306661 Bumbac de sters	kg	15.97				0.02
14	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	0.24				0.00
15	7344831 Burghiu cu cap widia d14 mm	buc	0.18				0.00
16	20028046 Burlan 4 ml	m	6.12				0.01
17	20041082 Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp	m	360.50				0.00
18	20041083 Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 2.5 mmp	m	721.00				0.00
19	20028042 Carlig jgheab	buc	34.00				0.02
20	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	22.40				0.02
21	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	32.00				0.03
22	20010052 Cleme NONIUS	buc	83.20				0.01
23	5500689 Comutator	buc	4.00				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	11414339 CORP DE ILUMINAT CAI DE EVACUARE ECHIP CU LED I BATERIE LOCALA AUTONOMIE 3h- EXIT	buc	1.00				0.00
25	20042122 Corp de iluminat cu led lampa exterior	buc	1.00				0.00
26	20042121 Corp de iluminat cu led 100W	buc	2.00				0.00
27	5893646 Cuie	kg	2.70				0.00
28	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	4.56				0.00
29	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	14.60				0.01
30	7315789 Decofrol	kg	3.72				0.00
31	6313356 Diblu cu expandare marimea 10	buc	4.00				0.00
32	20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	51.20				0.05
33	6719251 Diblu PVC polistiren	buc	235.00				0.04
34	5500081 Doza	buc	10.00				0.08
35	20010054 Element de prindere in cruce pentru CD	buc	73.60				0.11
36	20010057 Elemente inferioare de suspendare tip NONIUS	buc	41.60				0.06
37	20010058 Elemente superioare de suspendare tip NONIUS	buc	41.60				0.06
38	20028039 Evacuare / cot	buc	1.50				0.00
39	20041741 Fereastră PVC 2x1.2 m	buc	2.00				0.00
40	20041740 Fereastră PVC dubla	buc	1.00				0.00
41	7322837 Freza rotativa cu cap widia	buc	0.70				0.00
42	20041748 Glaf de exterior latime 15cm din tabla de otel vopsit	m	5.50				0.00
43	2947800 Glaf fereastră interior	m	5.50				0.01
44	20013089 Glet fin DEKO	kg	476.70				0.48
45	2907904 Grinda rasin cls B gr 100/120- 350/350 mm L = 3,00- 6,00 m	mc	1.90				1.14
46	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.50				0.00
47	20028049 Jgheab 4 ml	m	20.40				0.01
48	2960644 Lemn rotund de foioase	mc	1.62				1.30
49	2960539 Lemn rotund de rasinoase	mc	0.02				0.01
50	7801035 Material marunt	%					0.00
51	7801043 Material marunt	%					0.00
52	7360708 Material marunt (materiale de asamblare)	%					0.00
53	20027959 Membrana anticondens	mp	41.80				0.01
54	7330080 Morseta unipolară, 2,5 mmp	buc	12.00				0.01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
55	2101151 Mortar adeziv pentru gresie si faianta griggio cerkol f17	kg	39.00				0.04
56	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	376.00				0.38
57	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1.06				2.40
58	2101470 Mortar m 25-T	mc	2.98				7.01
59	2960723 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	mp	2.79				0.07
60	20010014 Pasta imbinare	kg	9.60				0.01
61	20043791 Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	247.00				0.00
62	20043792 Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	152.00				0.00
63	20010043 Placa GK 12,5 mm	mp	32.32				0.03
64	2422197 Placa gresie	mp	33.28				0.58
65	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	51.70				0.01
66	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	2.56				0.17
67	2435091 Plinte gresie	m	27.30				0.08
68	20041117 Polistiren grosime 10 cm,	mp	47.00				0.00
69	5535921 Priza	buc	6.00				0.03
70	20010059 Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	128.00				0.08
71	20010060 Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	28.80				0.02
72	20027968 Racord calcan	buc	2.00				0.00
73	20043770 Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	5.70				0.00
74	5883006 Saiba plate M 12	kg	6.46				0.01
75	2606743 Saltea vata minerala sps 2 3000 x 600 x 50 s 5838 / 3	mp	32.00				0.24
76	2960486 Scindura de rasinoase	mc	0.11				0.09
77	2903488 Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.95				0.48
78	2903983 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	0.74				0.37
79	20028069 Sipca lemn 5x2,5 cm	m	171.00				0.09
80	2905967 Sipca rasinoase clasa I / II grosime 24 l28 / 48 mm L = 3 - 6 m	mc	0.13				0.06
81	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.48				0.00
82	6101572 Spuma din poliuretan	kg	0.50				0.00
83	7800648 Spuma poliuretunica	l	0.45				0.00
84	20028033 Surub 4,8 x 35 sistem tigla metalica v	buc	304.00				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
85	20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	544.00				0.54
86	20043789 Surub cap hexagonal grosolan M 12X 120 MM gr. 4.6, S 920	buc	247.00				0.00
87	20043790 Surub cap hexagonal grosolan M 20X 260 GR. 4.8 S 920	buc	152.00				0.00
88	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	4.00				0.00
89	20041824 Surub montaj 7,5 x 132	buc	30.00				0.00
90	5893804 Suruburi, piulite, saibe	buc	4.73				0.00
91	7322268 Tablou de distributie pentru bransament cu sigurate sist tip E 5M	buc	1.00				0.00
92	20027943 Tigla metalica gros (mm)= 0,5 latime efectiv = 1170 Acoperire	mp	42.18				0.17
93	20041057 Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm	m	1,287.50				0.00
94	6720293 Usa din profile PVC	buc	1.00				0.02
95	20011253 Vopsea lavabila pentru exterior	kg	21.15				0.02
96	20011251 Vopsea lavabila pentru interior	kg	47.67				0.05
TOTAL			lei				55.24
TOTAL			euro				

Intocmit
Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii anexa primarie
OBIECTUL: Reparatii anexa primarie
STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	12.15			
2	18 Dulgher	114.78			
3	320556 Electrician	11.45			
4	10941 Faiantar	49.81			
5	11141 Fierar	5.45			
6	11241 Finisor	2.93			
7	30 Instalator	234.45			
8	12240 Izolator	22.80			
9	10002 Montator	12.96			
10	12600 Mozaicar	15.60			
11	78 Muncitor	299.99			
12	20000001 Specialist	39.63			
13	320728 Tinichigiu	32.42			
14	31000 Zidar	319.74			
15	1344C Zidar-rosar	120.00			
16	13321 Zugrav	87.12			
17	20000120 Zugrav-vopsitor	124.43			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Intocmit
 Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
 Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii anexa primarie
OBIECTUL: Reparatii anexa primarie
STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.25		
2	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	2.20		
3	3204 Masina de taiat gresie cu disc D= 500mm 5,5kw	0.78		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Intocmit
 Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
 Ing. Ionel Apostol

OBIECTIV: Reparatii anexa primarie
OBIECTUL: Reparatii anexa primarie
STADIUL FIZIC: Reparatii anexa primarie
Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	21.60			
	TOTAL		lei		
	TOTAL		euro		

Intocmit
 Expert Proiect D&I Consulting S.R.L.
 Ing. Ionel Apostol